

Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Ação / Modalidade MCID / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	Município/UF RECREIO - MG
---------------------	---	------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	Objeto INFRAESTRUTURA-CALÇAMENTO RUA OSVALDO ALVIM	Empreendimento/Apelido CALÇAMENTO RUA OSVALDO ALVIM
---	---	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL		
001	FORNEC. IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLEXIVA	M2	jan/18	DNIT	R\$ 220,03		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	DNIT	5212554	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLEXIVA	M2	1,000000	R\$ 220,03	R\$ 220,03
Observações:							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL		
002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO DN 2 1/2" GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO	UNIDADE	fev/18	SINAPI	R\$ 188,53		
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	H	0,300000	R\$ 15,96	R\$ 4,78
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	H	0,600000	R\$ 12,04	R\$ 7,22
	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	R\$ 16,77	R\$ 1,67
	SINAPI	7701	TUBO GALVANIZ. CLASSE MÉDIA - DN 2 1/2"	M	3,000000	R\$ 54,56	R\$ 163,68
	SINAPI	4343	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO COMP. 4"	UNIDADE	2,000000	R\$ 2,55	R\$ 5,10
	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,011000	R\$ 223,50	R\$ 2,45
	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,015000	R\$ 47,63	R\$ 0,71
	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	M2	0,204000	R\$ 14,35	R\$ 2,92
Observações:							

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

 Nome: MARIA HELENA ELMOR MOOR
 CREA/CAU: 38030
 ART/RRT: Nº 1420180000004446685

Data: 04/04/2018