




PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO				DATA: 08/06/2020				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO PEDRAS POLIÉDRICAS NA RUA MARIA LUIZA DE SOUZA S/Nº				ISS: 3,00%				
LOCAL: BAIRRO FRANCISCO DE FREITAS COUTINHO - RECREIO/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO LESTE/JANEIRO/2020/COM DESONERAÇÃO				() DIRETA	(X) INDIRETA			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS				Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" da planilha de preços SETOP/REGIÃO LESTE/JANEIRO-2020/COM DESONERAÇÃO				
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇOS		TOTALS
	NOVO	ANTIGO				UNITARIOS S/LDI	UNITARIOS C/LDI	
1.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$ 1.360,95
1.1	SETOP	ED-50152	IIO-PLA-005	UN	1,00	R\$ 1.088,76	R\$ 1.360,95	R\$ 1.360,95
			FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS					
2.			OBRAS VIÁRIAS: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA RUA MARIA LUIZA DE SOUZA					R\$ 49.238,77
2.1	SETOP	RO-41081	OBR-VIA-125	M2	618,52	R\$ 0,79	R\$ 0,99	R\$ 612,33
			REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)					
2.2	SETOP	RO-43971	OBR-VIA-200	M2	541,78	R\$ 19,73	R\$ 24,66	R\$ 13.360,29
			PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)					
2.3	SETOP	ED-14762		M	255,81	R\$ 21,58	R\$ 26,98	R\$ 6.901,75
			SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)					
2.4	SETOP	ED-51140	URB-MFC-010	M	255,81	R\$ 50,80	R\$ 63,50	R\$ 16.243,94
			GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)					
2.5	SETOP	RO-43473	-	M	117,00	R\$ 21,98	R\$ 27,48	R\$ 3.215,16
			CORRÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12CM E H=35CM (FCK>=35MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)					

Luís Tadeu

LUIS TADEU REZENDE
Engenheiro Civil
CREA-RJ 127.061/D
Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO

DATA: 08/06/2020

OBRA: PAVIMENTAÇÃO PEDRAS POLIÉDRICAS NA RUA MARIA LUZIA DE SOUZA S/Nº.

FORMA DE EXECUÇÃO:

ISS: 3,00%

LOCAL: BAIRRO FRANCISCO DE FREITAS COUTINHO - RECREIO/MG

() DIRETA

LDI

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO LESTE/JANEIRO/2020/COM DESONERAÇÃO

(X) INDIRETA

Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" da planilha de preços SETOP/REGIÃO LESTE/JANEIRO-2020/COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS

25,00%

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇOS		TOTALS
	NOVO	ANTIGO				UNITARIOS S/ LDI	UNITARIOS C/ LDI	
2.6	SETOP	RO-41343	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM	M3/KM	8.720,00	R\$ 0,80	R\$ 1,00	R\$ 8.720,00
2.7	SETOP	ED-51132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO-MECÂNICA	M3	109,00	R\$ 1,36	R\$ 1,70	R\$ 185,30
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 50.599,72

Luis Tadeu Rezende
Engenheiro Civil – CREA/RJ – 127061/D

José Maria André de Barros
Prefeito Municipal

LUIS TADEU REZENDE
Engenheiro Civil
CREA-RJ 127.061/D
Responsável Técnico