



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO-MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO

DATA: 10/08/2020

OBRA: PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE HEXAGONAL RUA MORVÁ BRASIL

LOCAL: BAIRRO PLANALTO - RECREIO/MG

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
	FONTE	NOVO				
1.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
1.1	SETOP	ED-50152	IIO-PLA-005	UN	1,00	1 unidade.
			FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3.00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS			
2.			OBRAS VIÁRIAS :PAVIMENTAÇÃO DA RUA MORVÁ BRASIL			
2.1	SETOP	RO-41081	OBR-VIA-125	M2	556,85	556,85m ² = área de regularização de subleito extraída do AutoCad (conforme evidência).
			REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)			
2.2	SETOP	ED-50416	OBR-VIA-215	M2	482,27	482,27m ² = área a pavimentar extraída do AutoCad (conforme evidência).
			EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=8CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM			
2.4	SETOP	ED-14762		M	247,95	247,95m = área de sarjeta extraída do projeto (conforme evidência).
			SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)			
2.5	SETOP	ED-51140	URB-MFC-010	M	247,95	247,95m = área de meio fio extraída do projeto (conforme evidência).
			GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)			
2.6	SETOP	RO-43473		M	8,90	
			CORDÃO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 15X12CM E H=35CM (FCK=35MPA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)			

Luis Tadeu Rezende
Engenheiro Civil - CREA/RJ - 127061/D

José Maria André de Barros
Prefeito Municipal

LUIS TADEU REZENDE
Engenheiro Civil
CREA-RJ 127.061/D
Responsável Técnico

José Maria André de Barros
Prefeito Municipal